



## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### **Remont/modernizacja 2-óch pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2- pracowni gospodarstwa domowego wraz z jadalnią przy ul. Wyspiańskiego 4 w Koszalinie**

#### 1. Pomieszczenie pracowni gospodarstwa domowego:

- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek około 32,4 m<sup>2</sup>;
- Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej około 18m<sup>2</sup>;
- Zerwanie posadzki cementowej, ok 18 m<sup>2</sup>;
- Demontaż i utylizacja instalacji Wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej;
- Usunięcie z budynku gruzu i ziemi;
- Demontaż i ponowny montaż skrzydeł drzwiowych- 2 komplety;
- Usunięcie z budynku gruzu i ziemi;
- Wywiezienie gruzu sprzymowanego;
- Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko ok 18m<sup>2</sup>;
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki około 18m<sup>2</sup> ;
- Posadzki z pytek z kamieni sztucznych układanych na klej- przygotowanie podłoża około 18 m<sup>2</sup>;
- Gruntowanie preparatami gruntującymi- CERESIT CT 17- powierzchni poziomych, ok 18 m<sup>2</sup>;
- Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 układanych na klej metodą kombinowaną ok 18m<sup>2</sup>;
- Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi około 20 m;
- Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych ze skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach;
- Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m<sup>2</sup>, około 22,5m<sup>2</sup>;
- Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT17 powierzchni pionowych;
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrz podłoży gipsowych z gruntowaniem 22,5m<sup>2</sup>;
- Licowanie scian płytkami na wysokość 2m około 32,4m<sup>2</sup>;
- Analogia –ruszt+ docieplenie wełną mineralną gr. 15 cm ok 18 m<sup>2</sup>;



**Realizacja projektu „Weź kuchnie na warsztat”  
w ramach programu wyrównywania różnic między  
regionami III obszar F w terminie od dnia 07  
października 2024 do dnia 30 sierpnia 2025**

- Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi ok 18m<sup>2</sup>;
- Rusztowanie ramowe warszawskie, przestrzenne o wys do 4 m około 15m<sup>2</sup>;
- Wykonanie nowych podejść pod zlewozmywak i zmywarkę;
- Instalacja elektryczna podtynkowa (puszki podtynkowe, przewody instalacji gniazd i oświetleniowej linie zasilające instalacja połączeń wyrównawczych;
- Tablica rozdzielcza;
- Osprzęt elektroinstalacyjny i lampy oświetlenia podstawowego;
- Pomiary powykonawcze.

## 2. Jadalnia

- Analogia –ruszt+ docieplenie wełną mineralną gr. 15 cm ok 60,9 m<sup>2</sup>;
- Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi ok 60,9m<sup>2</sup>;
- Rusztowanie ramowe warszawskie, przestrzenne o wysokości do 4 m około 30m<sup>2</sup>;
- Instalacja oświetlenia i lampy oświetleniowe;
- Pomiary powykonawcze.